

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:	2.2.2. Забезпечення водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів громади
Назва проекту:	Реконструкція системи водопостачання в с. Клинове
Цілі проекту:	Забезпечення якісною питною водою та належними побутовими умовами жителів села Клинове.
Територія на яку проект матиме вплив:	Частина села Клинове, а саме вулиці: Соборна, Шевченка, Молодіжна, Зелена, Грушевського – від існуючої артсвердловини і водонапірної башти №1; вулиці: Г.Повха, Козацька, Пушкіна, провулку. Чкалова – від існуючої артсвердловини і водонапірної башти №2.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	125 дворів 375 осіб (абонентів)
Стислий опис проекту:	<p>Проблема з водопостачанням в селі Клинове існує давно і вона обумовлена тим, що протягом останніх десятиріч спостерігається тенденція зміни клімату та зменшення атмосферних опадів. Ці зміни спричиняють пересихання першого водоносного горизонту піщаних суглинків та глин і криниці в селі обезводжуються. Частина села постачається за рахунок свердловин №3, 4 (проект виконується у 2016 році), а західна частина знаходиться у скрутному становищі вже декілька років. Особливо гостро проблема стоїть для 375 чоловік.</p> <p>У селі проживає 1853 чоловік. Працездатне населення села в основному зайняте в сільському господарстві та в домогосподарствах. Люди утримують худобу, вирощують в підсобних господарствах різноманітну рослинну продукцію, що збільшує потребу у воді.</p> <p>Проектом передбачається реконструкція вуличних мереж водопостачання села від існуючих свердловин та водонапірних башт №1 та №2. Розподіл води по вулицях передбачено по тупіковій схемі. Довжина водопровідної мережі 7826 м. Мережі прокладаються із поліетиленових напірних труб ПЕ 80. Прокладання водопроводу передбачається на глибині 1,3 м від верху труби до поверхні землі.</p> <p>Основою трубопроводу слугують ґрунти на глибині прокладання водопроводу – суглинки жовті просадкуваті. Водонапірні башти заводського виготовлення, металеві, існуючі.</p> <p>Проект має проектно-кошторисну документацію розроблену «Реконструкція вуличних мереж водопостачання від водонапірних башень №1 і №2 в с. Клинове Городоцького району Хмельницької області» ТОВ «Хмельницькаагропроект», м. Хмельницький.</p> <p>Розроблена документація перебуває на стадії отримання експертного висновку.</p>
Очікувані результати:	<ul style="list-style-type: none"> • Забезпечено питною водою належної якості 375 жителів с. Клинове; • Покращено умови для населення села в утриманні худоби, вирощування в особистих господарствах різноманітну рослинну продукцію; • Покращено побутові та санітарні норми, рівень

	комфортності проживання населення села.			
Ключові заходи проекту:	1. Розроблення ПКД у 2016 році ТОВ «Хмельницькаагропроект», м. Хмельницький (ПКД у 2016 р. на стадії отримання експертного звіту 2. Виконання робіт з реконструкції: <ul style="list-style-type: none"> • розбивання та планування траси; • земляні роботи (копання траншей, вирівнювання дна, засипка 10 см піщаним або іншим непу чистим ґрунтом, що не містить включень більше 2,0 см); • доставка і розкладка труб; • зварювання труб на бровці траншей або в траншеї; • укладання водопроводів в траншею; • присипання водопроводу 20 см піщаним або непу чистим ґрунтом, що не містить включень більше 2,0 см; • випробування водопроводу на міцність та щільність; • прийняття в експлуатацію. Довжина водопроводу – 7,826 км.			
Період здійснення:	2022 – 2024 роки:			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.	2022	2023	2024	Разом
		1029		1029
Джерела фінансування:	Державний, місцевий бюджет Сатанівської селищної ради, кошти проектів та програм МТД			
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:	Виконавчий комітет Сатанівської селищної ради. Органи місцевого самоврядування Підрядна організація.			
Інше:				